

Obiectivul: BRANSAMENT DE APA COMUNA BLAJEL Obiectul:  
BRANSAMENT DE APA SAT BLAJEL

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta BRANSAMENT APA L=7,5 ML - 1 BUC

Categoria de lucrari: 0121

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
			GR./UA	GR.TOT.	PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI					PU TRA	VAL TRA
					T O T A L	
001	TSA04C1		M.C.	2.500		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE						
002	TSD01C1		M.C.	2.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE						
003	TSD04C1		M.C.	2.000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV						
4	ACE08A		M.C.	0.500		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP						
5	TR11AA01X1		M.C.	0.500		
INCARCAT PAMANT IN AUTO						
006	TRA01A05P		TONA	1.000		
TRANSPORTUL RUTTER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
007	ACA17G1	[ 1 ]	BUC.	1.000		
MONTAT SA DE BRANSARE PE 110/3/4"						
007	3272875		BUC.	1.000		
SA BRANSAMENT PEHD CU COLIER - 110-32						

JUDEȚUL SIBIU COMUNA BLĂJEL	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexa la autorizația de	construire desființare
Nr. .... 2 .... din .....	14. AUG. 2019
ARHITECT SEF	
.....	

008	ACA10A1	[ 1] M	7.500
MONTARE TEAVA PE DN 25 IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR			
008	3272615	M	7.500
TEAVA PE Dn 25 PN 10			
009	W2H07A1	[ 1] M	7.500
BANDA DE AVERTIZARE DI PE -asimilat			
009	7500650	M	7.500
BANDA AVERTIZOARE ALBA(STR) PT. CONDUCRTE DE APA PE			
010	ACA17A1	1] BUC.	1.000
MONTARE FITINGURI POLIETILENA -asimilat			
010	3277695	BUC.	1.000
PIESA TRANZITIE PE ELECTROFUZIUNE 25x3/4			
011	ACE09F1	BUC.	1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANDALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1			
011	3277609	BUC.	1.000
ROBINET CONCESIE INGROPAT D.3/4" FI			
011	3277610	BUC.	1.000
CUTIE PROTECTIE ROBINET DE CONCESIE ( CORP PE CU CAPAC FONTA)			
011	3277611	BUC.	1.000
TIJA DE MANEVRA ROBINET DE CONCESIE L= 1135			
012	ACE07A1	100 M.	0.075
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVINO ON 25			

013 SF02C# 10 M. 0.750  
 EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE  
 DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R 0=25  
 MM

14 TRA01A2 TONA 1.000  
 0

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 20 KM.  
 Transport nisip

15 XA01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA  
 -Diferenta transport auto (RON)

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 0.3375%  
 Total.cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

